



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายงานขอจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเสรี หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนสะอาด - บ้านองค์าคือ
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง ๘๕๐,๑๘๓.๙๕ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ราคางบประมาณ
๘๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางลงระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
(www.gprocurement.go.th) เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และปิดประกาศ ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ตามแนวทางการประกาศฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญหงษ์ คำจาง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเสรี หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนสะอาด - บ้านอังกำค้อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๘๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทยเสรี หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนสะอาด - บ้านอังกำค้อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ช่วง กม. ๔+๗๒๙ - ๔+๙๕๐ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๐.๒๒๑ กม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๔๐,๑๘๓.๙๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอุดม วงศ์แสนสุข

ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายธเนศ จิมอาษา

กรรมการ

๗.๓ นายเทิดศักดิ์ แสงโชติ

กรรมการ

(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สรุปผลการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.5

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภท งานก่อสร้างถนนมาตรฐานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 ม.

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด - บ้านอ่างคำค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ 93/2567 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567


แบบเลขที่ ระยะทางก่อสร้าง 0.221 กม.


กำหนดราคากลางตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น


กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	606,718.62	1.3848	840,183.94	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			840,183.94	
	ตัวอักษร	แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์			
	เฉลี่ยราคาประมาณ			543 บาท / ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอุดม วงศ์แสนสุข)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนนต์ จิมอาษา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเทตศักดิ์ แสงโชติ)

รายละเอียด หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด - บ้านอ่างคำคือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี
 งบฯ 4+729 - 4+950 ระยะทางรวม 0.221 กม. มีขนาด 30.56 บาท

ตัวจากราวกว้าง 6.00 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 93/2567 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	fk	ราคาต่อหน่วย x fk	ราคาตกลง	งานสะพาน
1	งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	1,547.00	1.79	2,769.13	1,3848	2.48	3,834.69	
2	งานปรับเกลี่ยดินและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งาน Benching	ลบ.ม. (เนิน)	-	-	-	-	-	-	
4	งานดินตัด	ลบ.ม.(ธรรมชาติ)	-	-	-	-	-	-	
5	งานดินถม	ลบ.ม. (เนิน)	-	-	-	-	-	-	
6	งานวัสดุตัดเลือก	ลบ.ม. (เนิน)	-	-	-	-	-	-	
7	งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแบบ 1.6	ลบ.ม. (เนิน)	-	-	-	-	-	-	
8	งานทรายรองพื้น หนา 5 ซม. บดทับ	ลบ.ม.	66.00	362.01	23,892.66	1,3848	501.31	33,086.56	
9	งานผิวทาง								
	9.1 คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,326.00	389.67	516,707.50	1,3848	539.62	715,536.55	
	9.2 คอนกรีตหนา 20 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	9.3 รอยต่อแบบ EXPANSION JOINT	ม.	12.00	148.03	1,776.36	1,3848	204.99	2,459.90	
	9.4 รอยต่อแบบ CONTRACTION JOINT	ม.	120.00	73.41	8,809.20	1,3848	101.66	12,198.98	
	9.5 รอยต่อแบบ LONGITUDINAL JOINT	ม.	221.00	82.15	18,155.15	1,3848	113.76	25,141.25	
10	งานไหล่ทาง								
	10.1 ชนิด Double surface treatment	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	10.2 ชนิด ลูกรีนเกลี่ยตบหนา	ลบ.ม.	61.00	112.97	6,890.87	1,3848	156.43	9,542.47	
11	งานระบายน้ำ								
	11.1 งานท่อลอดถนน คสล.	ม.	-	-	-	-	-	-	
	11.1.1 ขนาด 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
	11.1.2 ขนาด 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
	11.1.3 ขนาด 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
	11.1.4 ขนาด 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
	11.1.5 ขนาด 1.20 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	งานสะพาน
11.2	งานกำแพงกั้นน้ำ (Head Wall, End Wall)								
	11.2.1 ขนาด 0.60 ม. (HW + EW = 1 เมตร)	จุด	-	-	-	-	-	-	-
	11.2.2 ขนาด 0.80 ม. (HW + EW = 1 เมตร)	จุด	-	-	-	-	-	-	-
	11.2.3 ขนาด 1.00 ม. (HW + EW = 1 เมตร)	จุด	-	-	-	-	-	-	-
	11.2.4 ขนาด 1.20 ม. (HW + EW = 1 เมตร)	จุด	-	-	-	-	-	-	-
	11.2.5 ขนาด 0.60 ม. (HW + EW = 2 เมตร)	จุด	-	-	-	-	-	-	-
	11.2.6 ขนาด 0.80 ม. (HW + EW = 2 เมตร)	จุด	-	-	-	-	-	-	-
	11.2.7 ขนาด 1.00 ม. (HW + EW = 2 เมตร)	จุด	-	-	-	-	-	-	-
	11.2.8 ขนาด 1.20 ม. (HW + EW = 2 เมตร)	จุด	-	-	-	-	-	-	-
	11.2.9 ขนาด 0.60 ม. (HW + EW = 3 เมตร)	จุด	-	-	-	-	-	-	-
	11.2.10 ขนาด 0.80 ม. (HW + EW = 3 เมตร)	จุด	-	-	-	-	-	-	-
	11.2.11 ขนาด 1.00 ม. (HW + EW = 3 เมตร)	จุด	-	-	-	-	-	-	-
11.2.12 ขนาด 1.20 ม. (HW + EW = 3 เมตร)	จุด	-	-	-	-	-	-	-	
12	งานสะพานและท่อเหลี่ยมคด.								
12.1	งานสะพาน คสล. ขนาดกว้าง ม. X ยาว ม.	เมตร							
12.2	งานท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ม. X ม. จำนวน ชุด	เมตร							
13	งานวางระบายน้ำในเขตชุมชน								
13.1	งานบ่อพักและแผงกรองเหล็ก ตามแบบ อบจ.	บ่อ							
13.2	งานวางระบายน้ำแบบตัว V ตามแบบ อบจ.	เมตร							
13.3	งาน Concrete slope protection	ตร.ม.							
13.4	งานป้องกันภวการกัดเซาะแบบ	ตร.ม.							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Fm	ราคาต่อหน่วย x Fm	ราคากลาง	งานสะพาน
14.32	ป้ายจราจรแบบ ๓1-๓27 + ๓78 , ๓31-๓60 + ๓78	ชุด	-	-	-	-	-	-	-
14.33	ป้ายจราจรแบบ ๓62 + ๓71	ชุด	-	-	-	-	-	-	-
14.34	Guard Rail	เมตร	-	-	-	-	-	-	-
14.34.1	Guard Rail (ทางโค้ง)	เมตร	-	-	-	-	-	-	-
14.32.2	Guard Rail (ติดตั้งทางตรง)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-
14.35	ป้ายชื่อโครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-	-
14.36	งานเหล็กแนวโค้ง คสล	เหล็ก	12.00	590.00	7,080.00	1,3848	817.03	9,804.38	-
14.37	งานเหล็กโคมเมตร แบบติดแผ่นสะท้อนแสง	เหล็ก	-	-	-	-	-	-	-
14.38	งานติดตั้งจราจร	ตร.ม.	44.20	290.00	12,818.00	1,3848	401.59	17,750.37	-
14.38.1	ชนิดสีขาว	ตร.ม.	9.28	290.00	2,689.75	1,3848	401.59	3,724.77	-
14.38.2	ชนิดสีเหลือง (มีเส้นทึบ ยาว 50 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง			606,718.62		1,3848		840,183.94		บาท
FACTOR F			-		-		-		-

ตัวอักษร

แบบต้นฉบับหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายอุดม วงศ์แสนสุข)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธนศ ลิ้มอาษา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายทศศักดิ์ แสงโชติ)

ข้อมูลวัสดุและค่าขนส่งดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง
อยู่ในเขตท้องที่อำเภอ
เขตฝนซุก

สาย บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด - บ้านอ่างคำค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ราคาน้ำมัน 30.56 บาท/ลิตร
ระยะทางจากจังหวัดถึงโครงการ 115.00 กม.

204.12

ที่	รายการ	สถานที่	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขึ้นลง	รวมเป็นเงิน	
1	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	อ.เมือง จ.สกลนคร	ตัน	3,103	115	พ่วง	179.47	50.00	3,332.27
2	เหล็กเสริม RB 6 มม.	อ.เมือง จ.สกลนคร	ตัน	22,771	115	พ่วง	179.47	80.00	23,030.07
3	เหล็กเสริม RB 9 มม.	อ.เมือง จ.สกลนคร	ตัน	22,287	115	พ่วง	179.47	80.00	22,546.95
4	เหล็กเสริม RB 15 มม.	อ.เมือง จ.สกลนคร	ตัน	22,374	115	พ่วง	179.47	80.00	22,633.30
5	เหล็กเสริม DB 16 มม.	อ.เมือง จ.สกลนคร	ตัน	22,318	115	พ่วง	179.47	80.00	22,577.85
6	เหล็กเสริม RB 19 มม.	อ.เมือง จ.สกลนคร	ตัน	23,383	115	พ่วง	179.47	80.00	23,642.65
7	เหล็กเสริม RB 25 มม.	อ.เมือง จ.สกลนคร	ตัน	26,364	115	พ่วง	179.47	80.00	26,623.96
8.	ตะแกรงเหล็กไวร์เมช Dai 4 มม. 10x30 ซม.	อ.เมือง จ.สกลนคร*	ตร.ม.	33.20	-	-	-	-	33.20
9	ยาง Asphalt Cement AC 60-70	อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ตัน	21,900	461	พ่วง	719.16	35.00	22,654.16
10	ยาง PARA AC	อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา*	ตัน	-	461	พ่วง	-	-	-
11	ยาง Cut-Back Asphalt CSS-1	อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ตัน	22,667	461	พ่วง	719.16	-	23,385.83
12	ยาง Cut-Back Asphalt CSS-1h	อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ตัน	35,300	461	พ่วง	719.16	-	36,019.16
13	ยาง Cut-Back Asphalt CRS-2	อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ตัน	22,500	461	พ่วง	719.16	-	23,219.16
14	ยาง Cut-Back Asphalt MC-70	อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ตัน	36,500	461	พ่วง	719.16	25.00	37,244.16
15	หิน Single Size	อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	ลบ.ม.	374	130	พ่วง	283.99	-	658.09
16.	หิน ผสม AC คอนกรีต	อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู*	ลบ.ม.	276	130	พ่วง	283.99	-	559.49
17	หินคลุก	อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	ลบ.ม.	293	130	พ่วง	283.99	-	576.67
18	หินคลุผสมคอนกรีต	อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	ลบ.ม.	374	130	พ่วง	283.99	-	658.09
19	ทรายผสมคอนกรีต	อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ	ลบ.ม.	200	74	พ่วง	162.01	-	362.01
20.	ลูกรัง	ณ. พื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ*	ลบ.ม.	10	2	สิบล้อ	13.96	-	23.96
21.	ดินถม	ณ. พื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ*	ลบ.ม.	5	1	สิบล้อ	11.40	-	16.40
22.	ท่อกลม คสล. ขนาด Dia. 0.40 ม.	อ.เมือง จ.สกลนคร*	ม.	475	115	สิบล้อ	117.03	9.38	601.41
23.	ท่อกลม คสล. ขนาด Dia. 0.60 ม.	อ.เมือง จ.สกลนคร*	ม.	745	115	สิบล้อ	156.04	12.50	913.54
24.	ท่อกลม คสล. ขนาด Dia. 0.80 ม.	อ.เมือง จ.สกลนคร*	ม.	1,250	115	สิบล้อ	208.06	16.67	1,474.73
25.	ท่อกลม คสล. ขนาด Dia. 1.00 ม.	อ.เมือง จ.สกลนคร*	ม.	1,750	115	สิบล้อ	374.50	30.00	2,154.50
26.	ท่อกลม คสล. ขนาด Dia. 1.20 ม.	อ.เมือง จ.สกลนคร*	ม.	2,450	115	สิบล้อ	468.13	37.50	2,955.63
27	ยางพาราสด	อ.เมือง จ.สกลนคร*	ตัน	-	73	พ่วง	-	-	-

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเทิดศักดิ์ แสงโชติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนศ จิมอาษา)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอุดม วงศ์แสนสุข)